

PRZEDMIAR ROBÓT
Drogi manewrowe, parkingi i chodniki przy SP6 w Puławach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01 0121-02 + kalkulacja własna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. (267.6+836.4)/(100*100)	ha ha	0.11	
				RAZEM	0.11
2	KSNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 28+20+12+6	m m	66.00	
				RAZEM	66.00
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 16+80+70+78	m m	244.00	
				RAZEM	244.00
4	KSNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 28*1.5+10*1.2+8*1.5	m ² m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
5	KSNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 36*5+16*0.3	m ² m ²	184.80	
				RAZEM	184.80
6	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 548	m ² m ²	548.00	
				RAZEM	548.00
7	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 548	m ² m ²	548.00	
				RAZEM	548.00
8	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km 36*5	m ² m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
9	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. 836.4*0.3	m ³ m ³	250.92	
				RAZEM	250.92
3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH					
10	KNNR 6 1305-01+ kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych urządzeń podziemnych. 8	szt szt	8.00	
				RAZEM	8.00
11	KNNR 6 1305-01+ kalkulacja własna	Regulacja pionowa wpustów deszczowych kanalizacji 3	m ³ m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE					
12	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie z chudego betonu. 49+7+44+65+9+23+4	m m	201.00	
				RAZEM	201.00
13	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 119+59+136	m m	314.00	
				RAZEM	314.00

PRZEDMIAR ROBÓT
Drogi manewrowe, parkingi i chodniki przy SP6 w Puławach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 CHODNIKI					
14 d.5	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników 119*1.5+2.2*1.5+3.2*1.5+81	m ² m ²	 267.60	
				RAZEM	267.60
15 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 267.6	m ² m ²	 267.60	
				RAZEM	267.60
16 d.5	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 267.6	m ² m ²	 267.60	
				RAZEM	267.60
17 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki i opaski z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 267.6	m ² m ²	 267.60	
				RAZEM	267.60
6 PARKINGI I DROGI MANEWRWOWE					
18 d.6	KNNR 6 0103-03 parkingi drogi manewrowe	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (15+25)*5 103.28*5+45+75	m ² m ² m ²	 200.00 636.40	
				RAZEM	836.40
19 d.6	KNNR 6 0109-01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. 12cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 836.4	m ² m ²	 836.40	
				RAZEM	836.40
20 d.6	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. 15cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 836.4	m ² m ²	 836.40	
				RAZEM	836.40
21 d.6	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
22 d.6	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 636.4	m ² m ²	 636.40	
				RAZEM	636.40
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
23 d.7	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców ręcznie w gruntach kat.I-III (pas 2,0m za krawężnikami) 314*2	m ² m ²	 628.00	
				RAZEM	628.00